表-1 山辺町橋梁長寿命化修繕計画（年次計画）

橋梁番号	橋梁名	路線名	橋　長	幅員	竣工年次	経過年数	点検実施年度 1巡目		点検実施年度 2巡目		直近の点検実施年度		次回点検年度	対策区分 1巡目	対策区分 2巡目	対策区分	橋梁型式	計画修繕費（百万円）	修繕実施年度（百万円）■点検予定時期 2020（R2）	2021（R3）	2022（R4）	2023（R5）	2024（R6）	2025（R7）	2026（R8）	主な修繕内容
1	鬼ノ目橋	八幡橋鬼ノ目線	5.70	4.50	1963	59	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	RC床版橋	0.00								次回点検以降実施
2	高幡橋	高幡金沢線	7.30	7.00	1995	27	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅰb	Ⅰa	Ⅰa	PCプレテン床版橋	0.00								〃
3	弾正淵橋	高幡前小路線	2.50	22.41	1972	50	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	RC床版橋	0.00								〃
4	下裏橋	裏小路線	2.00	6.60	1965	57	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	RC床版橋	0.00								〃
5	境ノ目橋	大手町東高幡線	4.90	2.30	1965	57	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅰa	Ⅱ	Ⅱ	RC床版橋	0.00								〃
6	第２蒲沖橋	蒲沖境ノ目線	2.20	6.00	1978	44	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅰa	Ⅲb	Ⅲb	RC床版橋	2.40			←→					断面補修
7	中道橋	大門鶴田線	2.80	7.00	1981	41	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	PCボックスカルバート	0.00								次回点検以降実施
8	沢寺橋	長崎南町線	3.50	3.10	1979	43	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅰa	Ⅱ	Ⅱ	RCボックスカルバート	0.00								〃
9	栄田橋	南町１号線	4.00	5.00	1979	43	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	RCボックスカルバート	0.00								〃
10	第２沢寺橋	南町沢寺線	5.40	5.50	1979	43	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅰa	Ⅱ	Ⅱ	RC床版橋	0.00								〃
11	鍛冶町橋	鍛冶町７号線	4.50	3.70	1979	43	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅰa	Ⅰa	Ⅰa	PCボックスカルバート	0.00								〃
12	大塚橋	向原下反田線	5.80	8.80	1975（1988）	47（34）	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅰb	Ⅰb	Ⅰb	RCボックスカルバート＋PCプレテン床版橋	0.00								〃
13	北沢橋	向原下反田線	17.00	11.00	2000	22	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅰb	Ⅰb	Ⅰb	PCプレテン床版橋	0.00								〃
14	観音橋	北国訪原線	6.00	6.00	1982	40	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	RC床版橋	7.10				←→				〃
15	八幡橋	八幡橋北組線	7.40	3.00	1963	59	2016	H28	2021	R3	2021	R3	R8	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	PCプレテン床版橋	0.00								〃
16	向山橋	杉下大寺線	5.00	3.00	1978	44	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	RCＴ桁橋	0.00								〃
17	下源長寺橋	源長寺線	4.00	4.25	1962	60	2015	H27	－	－	2015	H27	－	Ⅱ	－	Ⅱ	RC床版橋	7.50		←→						集約化計画（暗渠化）
18	日向橋	五宮下原線	8.50	4.50	1936	86	2015	H27	2020	R2	2020	R2	－	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	RCアーチ橋	27.00		←→				←→		集約化計画（暗渠化）
19	要害新橋	五宮下原線	24.40	6.50	1975	47	2016	H28	2021	R3	2021	R3	R8	Ⅰa	Ⅰa	Ⅰa	鋼合成桁橋	0.00								次回点検以降実施
20	第２大門橋	東大門線	2.50	5.50	1997	25	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅰa	Ⅱ	Ⅱ	RCボックスカルバート	0.00								〃
21	面白橋	湯舟面白線	7.52	5.05	1981	41	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅰa	Ⅰa	Ⅰa	RCアーチ橋	0.00								〃
22	前方橋	前方蟹沢橋	3.20	4.80	1961	61	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅰa	Ⅱ	Ⅱ	RC床版橋	0.00								〃
23	判屋橋	築沢畑谷２号線	5.70	6.40	1971	51	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅰb	Ⅰa	Ⅰa	RC床版橋	0.00								〃
24	沢下橋	神明後沢下線	4.30	3.50	1966	56	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	RC床版橋	0.00								〃
25	界橋	拱待上芦沢線	7.10	7.00	1978	44	2016	H28	2021	R3	2021	R3	R8	Ⅰb	Ⅰb	Ⅰb	プレテンPC単純床版橋	0.00								〃
26	椒原下橋	西ノ原岳原線	3.10	3.10	1954	68	2015	H27	－	－	2015	H27	R7	Ⅰa	－	Ⅰa	RC床版橋	0.00								集約化計画（暗渠化）
27	椒原中橋	西ノ原岳原線	3.30	4.10	1955	67	2015	H27	－	－	2015	H27	R7	Ⅰa	－	Ⅰa	RC床版橋	0.00								集約化計画（暗渠化）
28	三嶋橋	坊ノ前線	6.45	8.25	1973	49	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅱ	Ⅲb	Ⅲb	PCプレテン床版橋	11.10			←→					橋面舗装・防水、断面補修
29	大塚１号橋	大塚大神宮線	3.10	4.70	1969	53	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅰa	Ⅰa	Ⅰa	RCボックスカルバート	0.00								次回点検以降実施
30	大塚橋（大塚２号橋）	大塚大神宮線	2.40	4.53	1968	54	2016	H28	2021	R3	2021	R3	R8	Ⅰa	Ⅰa	Ⅰa	RC床版橋	0.00								〃
31	鶴川橋	畑谷中央線	4.40	6.40	1968	54	2016	H28	2021	R3	2021	R3	R8	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	RC床版橋	0.00								〃
32	近江橋	山辺住宅団地北幹線	7.45	16.00	1977	45	2016	H28	2021	R3	2021	R3	R8	Ⅰa	Ⅰa	Ⅰa	PCプレテン床版橋	0.00								〃
33	大寺橋	西ノ表北沮線	6.36	4.57	1929	93	2016	H28	2021	R3	2021	R3	R8	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	RCＴ桁橋	7.00					←→			〃
34	中江橋	奥段南大門線	10.54	4.00	1987	35	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅰa	Ⅰa	Ⅰa	鋼合成H桁橋	0.00								〃
35	杉下１号橋	相ノ沢豊満線	20.40	3.80	1965	57	2016	H28	2021	R3	2021	R3	R8	Ⅰa	Ⅱ	Ⅱ	RC床版橋	0.00								〃
36	元宮橋	中央公園大塚線	2.20	6.00	1980	42	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅰa	Ⅱ	Ⅱ	RCボックスカルバート	0.00								〃
37	山辺駅構内横断歩道橋	山辺駅構内横断歩道橋線	105.80	3.50	1991	31	2016	H28	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	デッキプレート床版橋	5.70		←→						〃
38	築沢橋	築沢畑谷２号線	2.80	4.80	1991	31	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅰa	Ⅱ	Ⅱ	PCボックスカルバート	0.00								〃
39	沢上橋	築沢畑谷２号線	6.90	6.50	1969	53	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅰa	Ⅰa	Ⅰa	PCプレテン床版橋	0.00								〃
40	新田橋	小針生２号線	10.50	5.60	1990	32	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	PCプレテン床版橋	0.00								〃
41	境ノ目２号橋	大門四本橋線	3.05	9.05	1974	48	2016	H28	2021	R3	2021	R3	R8	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	RC床版橋	10.30								橋面防水、断面修復工
42	第３蒲沖橋	境ノ目８号線	3.05	6.00	1994	28	2016	H28	2021	R3	2021	R3	R8	Ⅰa	Ⅰa	Ⅰa	RC床版橋	0.00								次回点検以降実施
43	第４蒲沖橋	境ノ目団地５号線	2.90	9.40	1994	28	2016	H28	2021	R3	2021	R3	R8	Ⅰa	Ⅰa	Ⅰa	RC床版橋	0.00								〃
44	第５蒲沖橋	境ノ目６号線	2.90	9.40	1994	28	2016	H28	2021	R3	2021	R3	R8	Ⅰa	Ⅰa	Ⅰa	RC床版橋	0.00								〃
45	第６蒲沖橋	境ノ目団地８号線	3.00	9.40	1994	28	2016	H28	2021	R3	2021	R3	R8	Ⅰa	Ⅰa	Ⅰa	RC床版橋	0.00								〃
46	上芦沢橋	拱待上芦沢線	2.70	6.00	2002	20	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅰa	Ⅰa	Ⅰa	PCボックスカルバート	0.00								〃
47	第２沢下橋	沢下線	7.40	4.00	1970	52	2016	H28	2021	R3	2021	R3	R8	Ⅰa	Ⅰa	Ⅰa	PCプレテン床版橋	0.00								〃
48	大門橋	三河尻南大門線	11.50	12.00	2003	19	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅰa	Ⅰa	Ⅰa	PCプレテン床版橋	0.00								〃
49	作谷沢湧水橋	築沢玉虫線	47.00	8.00	2004	18	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅰa	Ⅰa	Ⅰa	単純非合成鋼飯桁橋（耐候性鋼材）	0.00								〃
50	碁華沢川橋	築沢玉虫線	80.00	7.00	2002	20	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅲ	Ⅰa	Ⅰa	3径間連続鋼方杖ラーメン橋（耐候性鋼材）	0.00								〃
51	第７蒲沖橋	境ノ目１１号線	2.70	7.50	1994	28	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅰa	Ⅲb	Ⅲb	RC床版橋	2.60			←→					断面補修
52	五宮橋	上野五宮線	3.40	9.60	2002	20	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅰa	Ⅱ	Ⅱ	PCボックスカルバート	0.00								次回点検以降実施
53	緑ヶ丘１号橋	緑ヶ丘南１号線	6.60	7.00	2004	18	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	RCボックスカルバート	0.00								〃
54	緑ヶ丘２号橋	緑ヶ丘南幹線	7.60	20.80	2004	18	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	RCボックスカルバート	0.00								〃
55	緑ヶ丘３号橋	緑ヶ丘南１１号線	8.00	10.00	2004	18	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	RCボックスカルバート	0.00								〃
56	緑ヶ丘４号橋	緑ヶ丘南１１号線	8.30	6.70	2004	18	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	RCボックスカルバート	0.00								〃
57	緑ヶ丘６号橋	緑ヶ丘北１１号線	7.80	6.50	2004	18	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	RCボックスカルバート	0.00								〃
58	緑ヶ丘７号橋	緑ヶ丘北１１号線	8.00	6.60	2004	18	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	RCボックスカルバート	0.00								〃
59	田中橋	南町田中線	4.90	3.30	1979	43	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅰa	Ⅱ	Ⅱ	RC床版橋	0.00								〃
60	第８蒲沖橋	境ノ目２号線	2.20	6.03	1994	28	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅰa	Ⅰa	Ⅰa	RC床版橋	0.00								〃
61	蒲沖橋	大門鶴田線	2.10	21.40	2003	19	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅰa	Ⅰa	Ⅰa	PCボックスカルバート	0.00								〃
62	第９蒲沖橋	境ノ目３号線	2.20	11.03	1994	28	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅰa	Ⅱ	Ⅱ	RC床版橋	0.00								〃
63	第二摺鉢沢川橋	本町清水町線	4.80	15.60	1979	43	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	RCボックスカルバート	8.00					←→			〃
64	第一摺鉢沢川橋	鍛冶町線	4.80	9.00	1976	46	2015	H27	2020	R2	2020	R2	R7	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	RCボックスカルバート	9.90					←→			〃
65	長沼橋	上田小路根際線	9.40	6.50	1931（2004）	91（18）	2016	H28	2021	R3	2021	R3	R8	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	RCＴ桁橋＋PCプレテン床版橋	0.00								〃
																			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

※修繕時期,内容については点検結果に応じて順次更新を行う。