数量・単価算出調書【別紙明細】

工事名称	町民総合体育館屋外プール施設改築工事

建物名	プールハウス棟	工事種別	1. 換気設備	工事区分	

品　名	規格・寸法, 形式	設計数量 ①	単位	単　価 ②(円)	金額(円) ③=①x②
1.換気設備					
1)撤去工事　①機器設備					
電源線離線費					
天井換気扇		5.0	台		
換気扇		6.0	台		
1台当たり	(歩E56 5Pに準拠)				
電工　0.174人					
撤去率0.3					
その他25%					
				計	
					↓
				採用値	

品　名	規格・寸法, 形式	設計数量 ①	単位	単　価 ②(円)	金額(円) ③=①x②
1.換気設備					
1)新設工事　①機器設備					
電源線再結線費					
天井換気扇		5.0	台		
換気扇		6.0	台		
1台当たり	(歩E56 5Pに準拠)				
電工　0.174人					
その他25%					
				計	
					↓
				採用値	

数量・単価算出調書【別紙明細】

工事名称	町民総合体育館屋外プール施設改築工事

建物名	ﾌﾟｰﾙハウス棟	工事種別	1. 換気設備	工事区分	

品　名	規格・寸法, 形式	設計数量 ①	単位	単　価 ②(円)	金額(円) ③=①x②
1.換気設備					
1)新設工事　①機器設備					
有圧換気扇プラグ改造費					
EF-5		1	台		
防水ｺﾞﾑｺｰﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	15A/250V　3P				
改造　電工　0.08人		(歩E24)			
その他25%					
				計	
					↓
				採用値	

品　名	規格・寸法, 形式	設計数量 ①	単位	単　価 ②(円)	金額(円) ③=①x②
1.換気設備					
1)新設工事　③総合試験調整					
		(積算実務ﾏﾆｭｱﾙ　P97)			
総合試験調整費	ダクト総長	21.0	m		
				計	
					↓
				採用値	

数量・単価算出調書【別紙明細】

工事名称	町民総合体育館屋外プール施設改築工事

建物名	プールハウス棟	工事種別	2. 衛生器具設備	工事区分	

品　名	規格・寸法, 形式	設計数量 ①	単位	単　価 ②(円)	金額(円) ③=①x②
2.衛生器具設備					
1)撤去工事					
はつり工事費(土間コンクリート床)					
				(複合-01より)	
コンクリートカッター入れ		25	m		
タイル壊し		1.7	m2		
土間コンクリート壊し	800×400　厚150mm	9	箇所		
土間コンクリート壊し	700×750　厚150mm	1	箇所		
※土間コンクリート壊しは、難易度を考慮し					
ダクト開口はつりで見込んでいる。					
				計	
					↓
				採用値	

品　名	規格・寸法, 形式	設計数量 ①	単位	単　価 ②(円)	金額(円) ③=①x②
2.衛生器具設備					
1)新設工事					
土間床荒復旧工事費					
				(複合-03より)	
コンクリート打設		0.5	m3		
差筋アンカー	D10　L=450	204	本		
				計	
					↓
				採用値	

数量・単価算出調書【別紙明細】

工事名称	町民総合体育館屋外プール施設改築工事

建物名	プールハウス棟	工事種別	3. 給水設備 4. 排水設備	工事区分	

品　名	規格・寸法, 形式	設計数量 ①	単位	単　価 ②(円)	金額(円) ③=①x②
3.給水設備					
既存配管再塗装費					
SGP-PB 32A	18m			(複合-03より)	
錆び落とし	32A 18m=0.014m2→1m2	1	m2		
錆び止め1回+OP2回	32A	18	m		
				計	
					↓
				採用値	

品　名	規格・寸法, 形式	設計数量 ①	単位	単　価 ②(円)	金額(円) ③=①x②
4.排水設備					
1)撤去工事					
土工事				(複合-02より)	
根切		2.0	m3		
埋め戻し		2.0	m3		
残土処分		0.2	m3		
				計	
					↓
				採用値	

数量・単価算出調書【別紙明細】

工事名称	町民総合体育館屋外プール施設改築工事

建物名	プールハウス棟	工事種別	5. ろ過循環設備	工事区分	

品　名	規格・寸法, 形式	設計数量 ①	単位	単　価 ②(円)	金額(円) ③=①x②
5.ろ過循環設備					
1)撤去工事　①機器設備					
ヘヤーキャッチャー清掃費					
PW-5用	φ400×600H	1	台		
PW-6用	φ400×600H	1	台		
分解清掃(水洗い)					
1台当たり					
配管工	0.5人				
その他25%					
				計	
					↓
				採用値	

品　名	規格・寸法, 形式	設計数量 ①	単位	単　価 ②(円)	金額(円) ③=①x②
5.ろ過循環設備					
1)撤去工事　②配管設備					
配管切断費				(複合-01より)	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100A	6.0	箇所		
硬質ポリ塩化ビニル管	VP 125A	2.0	箇所		
硬質ポリ塩化ビニル管	VP 150A	2.0	箇所		
				計	
					↓
				採用値	

数量・単価算出調書【別紙明細】

工事名称	町民総合体育館屋外プール施設改築工事

建物名	プールハウス棟	工事種別	5. ろ過循環設備	工事区分	

品　名	規格・寸法, 形式	設計数量 ①	単位	単　価 ②(円)	金額(円) ③=①x②
5.ろ過循環設備					
2)新設工事　②配管設備					
塗装工事費				(複合-04より)	
VP　100A	(OP2回)	5	m		
VP　125A	(OP2回)	5	m		
計					
↓					
採用値					

品　名	規格・寸法, 形式	設計数量 ①	単位	単　価 ②(円)	金額(円) ③=①x②
5.ろ過循環設備					
2)新設工事　③電気設備					
盤内結線費					
	PW-3	1.0	箇所		
	PW-5	1.0	箇所		
	PW-6	1.0	箇所		
1箇所あたり					
電工　0.348人					
その他25%					
計					
↓					
採用値					

数量・単価算出調書【別紙明細】

工事名称	町民総合体育館屋外プール施設改築工事

建物名	プールハウス棟	工事種別	5. ろ過循環設備	工事区分	

品　名	規格・寸法, 形式	設計数量 ①	単位	単　価 ②(円)	金額(円) ③=①x②
5.ろ過循環設備					
2)新設工事　③電気設備					
電動機結線費					
	PW-3	1.0	箇所		
	PW-5	1.0	箇所		
	PW-6	1.0	箇所		
1箇所あたり					
電工　0.348人					
その他25%					
				計	
					↓
				採用値	

品　名	規格・寸法, 形式	設計数量 ①	単位	単　価 ②(円)	金額(円) ③=①x②
5.ろ過循環設備					
2)新設工事　④総合調整					
総合調整費					
ろ過循環系　総配管長		291.0	m		
				計	
					↓
				採用値	